

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni ulicy Zagrodowej od km 0+000,00 do km 1+549,75 w miejscowości Bieniewiec i Nowa Bukówka, Gmina Żabia Wola  
ADRES INWESTYCJI : ul. Zagrodowa w miejscowości Bieniewiec i Nowa Bukówka, 96-321 Żabia Wola  
INWESTOR : Gmina Żabia Wola  
ADRES INWESTORA : ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Płużyński  
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.09.2017

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>			
1 d.1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  1.55	km km	 1.55	
				RAZEM	1.55
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2 d.2	KNNR 1 0201-05	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o gr. 10 cm za pomocą koparki.  152.87	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 152.87	
				RAZEM	152.87
<b>3</b>		<b>Jezdnie</b>			
3 d.3	KNNR 6 0109-03	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C <sup>3/4</sup> < 6,0 MPa o grubości 20 cm. 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 50.00	
				RAZEM	50.00
4 d.3	KNR 9-11 0101-02	Siatka przeciwspekaniowa o wytrzymałości na rozciąganie 100kN/m kotwione do podbudowy. 130	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.00	
				RAZEM	130.00
5 d.3	KNNR 6 0113-02 Załącznik nr 9	Wykonanie warstwy wyrównawczej z destruktu o grubości 10 cm. Krotność = 0.5  4586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4586.00	
				RAZEM	4586.00
6 d.3	KNNR 6 0309-03 Załącznik nr 9	Wykonanie nawierzchni - warstwa ścierna nawierzchni z mieszanki AC 11S o grubości po zagęszczeniu 5 cm. Krotność = 0.8333  4586	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4586.00	
				RAZEM	4586.00
<b>4 45000000-7</b>		<b>Pobocza</b>			
7 d.4	KNNR 6 0204-05 Załącznik nr 9	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm.  1528.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1528.70	
				RAZEM	1528.70
<b>5</b>		<b>Zjazdy</b>			
8 d.5	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm  615	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 615.00	
				RAZEM	615.00
<b>6</b>		<b>Rowy</b>			
9 d.6	KNNR 6 1302-01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 10 cm  3099.50	m m	 3099.50	
				RAZEM	3099.50