

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Remont pomieszczeń budynku socjalnego
pokoje nr 3; 8; 10

Adres:

Osowiec

Kody CPV:

Inwestor:

Gmina Łabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Łabia Wola

Wykonawca:

Biuro Kosztorysowania ABAKOS
ul. Stefana Batorego 4
20-812 Lublin

Sporządził:

Bogusław Piętkowski

Sprawił:

Data opracowania:

2022-10-07

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1		Pokój nr 8			
1.1		Łazienka			
1.1.1 (P1)	KNR 4-01 0348-0300 BC_202203	Rozebranie cianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.- wap. 5,20	m2 m2	 5,200	5,200
1.1.2 (P2)	KNNR 2 1702-0115 BC_202203	cianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełn mineraln do izolacji cian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych 5,20	m2 m2	 5,200	5,200
1.1.3 (P3)	KNR 4-02 0235-0600 BC_202203	Demonta urz dze sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1.4 (P4)	KNR 4-02 0235-0800 BC_202203	Demonta urz dze sanitarnych - ust pu z misk porcelanow 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1.5 (P5)	KNNR 8 0113-0100 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia dopływowego pod zawór czerpalny lub bateri o rednicy 15 mm (umywalka, płuczka) 3	szt. szt.	 3,000	3,000
1.1.6 (P6)	KNNR 8 0208-0700 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia odpływowego z PVC o rednicy 110 mm, z uszczelnieniem (kompakt) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.7 (P7)	KNNR 8 0208-0500 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia odpływowego z PVC o rednicy 50 mm, z uszczelnieniem (umywalka) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.8 (P8)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a 2,01	m2 m2	 2,010	2,010
1.1.9 (P9)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku 2,01	m2 m2	 2,010	2,010
1.1.10 (P10)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 2,01	m2 m2	 2,010	2,010
1.1.11 (P11)	KNR K-31 0201-0501 BC_202203	Przygotowanie podło a pod okładzin ceramiczn - dwukrotne gruntowanie podło a 16,21	m2 m2	 16,210	16,210
1.1.12 (P12)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie cian płytkami ceramicznymi szklwionymi, na klej, metod zwykł , z obrobieniem wn k i o cie y oraz spoinowaniem 16,21	m2 m2	 16,210	16,210
1.1.13 (P13)	KNR 2-15 0115-0100 BC_202203	Monta baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ciennych o rednicy 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.14 (P14)	KNNR 4 0230-0201 BC_202203	Monta umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego i szafk 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1.15 (P15)	KNR 2-15 0224-0300 BC_202203	Monta ust pów z płuczkami ust powymi typu kompakt 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
1.1.16 (P16)	KNR-I 0-35 0123-0800 BC_202203	Monta kabin natryskowych do k pieli, półokr głych (1/2 koła) lub naro nych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
1.1.17 (P17)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i monta gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub u yteczno ci publicznej	szt.		2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
		2	szt.	2,000	
1.2		Pomieszczenie 1			
1.2.1 (P18)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Oslony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow	m2		10,830
		10,83	m2	10,830	
1.2.2 (P19)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podł o a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podł o a	m2		47,420
		47,42	m2	47,420	
1.2.3 (P20)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podł o u z tynku	m2		47,420
		47,42	m2	47,420	
1.2.4 (P21)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podł o a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podł o a	m2		47,420
		47,42	m2	47,420	
1.2.5 (P22)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podł o y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2		47,420
		47,42	m2	47,420	
1.2.6 (P23)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.2.7 (P24)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach	m2		1,000
		1	m2	1,000	
1.2.8 (P25)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2		2,100
		2,10*1,00	m2	2,100	
1.2.9 (P26)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalowych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych	m2		1,800
		2,00*0,90	m2	1,800	
1.2.10 (P27)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm	m2		10,830
		10,83	m2	10,830	
1.2.11 (P28)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna	m		14,040
		14,04	m	14,040	
1.2.12 (P29)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.2.13 (P30)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie cian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metod zwykły , z obrobieniem wn k i o cie y oraz spoinowaniem	m2		5,370
		5,37	m2	5,370	
1.3		Pomieszczenie 2			
1.3.1 (P31)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Oslony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow	m2		10,650
		10,65	m2	10,650	
1.3.2 (P32)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podł o a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podł o a	m2		44,250
		44,25	m2	44,250	
1.3.3 (P33)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podł o u z tynku	m2		44,250
		44,25	m2	44,250	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
1.3.4 (P34)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podłoga 44,25	m2 m2	 44,250	44,250
1.3.5 (P35)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłoga i gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 44,25	m2 m2	 44,250	44,250
1.3.6 (P36)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypoślizgowa grub. 2,0 mm 10,65	m2 m2	 10,650	10,650
1.3.7 (P37)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Montaż cokołów przyściennych z drewna 13,44	m m	 13,440	13,440
1.3.8 (P38)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2		Pokój nr 10			
2.1		Łazienka			
2.1.1 (P39)	KNR 4-01 0819-1500 BC_202203	Rozebranie okładziny ściennej z płytek 12,00	m2 m2	 12,000	12,000
2.1.2 (P40)	KNR 4-02 0235-0800 BC_202203	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z misk porcelanowych 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.1.3 (P41)	KNR 4-02 0235-0600 BC_202203	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.1.4 (P42)	KNNR 8 0113-0100 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia dopływowego pod zawór czerpalny lub baterii o średnicy 15 mm (umywalka, płuczka) 3	szt. szt.	 3,000	3,000
2.1.5 (P43)	KNNR 8 0208-0700 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia odpływowego z PVC o średnicy 110 mm, z uszczelnieniem (kompakt) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.1.6 (P44)	KNNR 8 0208-0500 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia odpływowego z PVC o średnicy 50 mm, z uszczelnieniem (umywalka) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.1.7 (P45)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoga 2,80	m2 m2	 2,800	2,800
2.1.8 (P46)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane również na podłogach z tynku 2,80	m2 m2	 2,800	2,800
2.1.9 (P47)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłoga i gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 2,80	m2 m2	 2,800	2,800
2.1.10 (P48)	KNR K-31 0201-0501 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod okładzin ceramiczną - dwukrotne gruntowanie podłoga 20,06	m2 m2	 20,060	20,060
2.1.11 (P49)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szkliwionymi, na klej, metodą zwykłą, z obrobieniem powierzchni oraz spoinowaniem 20,06	m2 m2	 20,060	20,060
2.1.12 (P50)	KNR 2-15 0115-0100 BC_202203	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych o średnicy 15 mm	szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
2.1.13 (P51)	KNNR 4 0230-0201 BC_202203	Monta umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego i szafk 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.1.14 (P52)	KNR 2-15 0224-0300 BC_202203	Monta ust pów z płuczkami ust powymi typu kompakt 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
2.1.15 (P53)	KNR-I 0-35 0123-0800 BC_202203	Monta kabin natryskowych do k pieli, półokr głych (1/2 koła) lub naro nych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.1.16 (P54)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i monta gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub u yteczno ci publicznej 2	szt. szt.	 2,000	2,000
2.2		Pomieszczenie 1			
2.2.1 (P55)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a 19,96	m2 m2	 19,960	19,960
2.2.2 (P56)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku 19,96	m2 m2	 19,960	19,960
2.2.3 (P57)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a 19,96	m2 m2	 19,960	19,960
2.2.4 (P58)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 19,96	m2 m2	 19,960	19,960
2.2.5 (P59)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzewiowych o pow. do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.2.6 (P60)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach 1	m2 m2	 1,000	1,000
2.2.7 (P61)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm 2,10*1,00	m2 m2	 2,100	2,100
2.2.8 (P62)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalowych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych 2,00*0,90	m2 m2	 1,800	1,800
2.2.9 (P63)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm 2,71	m2 m2	 2,710	2,710
2.2.10 (P64)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna 6,90	m m	 6,900	6,900
2.3		Pomieszczenie 2			
2.3.1 (P65)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Oslony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow 16,81	m2 m2	 16,810	16,810
2.3.2 (P66)	KNR 4-01 0348-0300 BC_202203	Rozebranie cianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.- wap. 7,15	m2 m2	 7,150	7,150
2.3.3 (P67)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a	m2		15,250

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
		15,25	m2	15,250	
2.3.4 (P68)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku	m2		15,250
		15,25	m2	15,250	
2.3.5 (P69)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a	m2		32,060
		32,06	m2	32,060	
2.3.6 (P70)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2		32,060
		32,06	m2	32,060	
2.3.7 (P71)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubo ci 22 mm	m2		16,810
		16,81	m2	16,810	
2.3.8 (P72)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm	m2		16,810
		16,81	m2	16,810	
2.3.9 (P73)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna	m		16,580
		16,58	m	16,580	
2.3.10 (P74)	KNNR 9 0402-0201 BC_202203	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych n.t. podwójnych 2 x 2P, 10A/16A, IP-20 standard podstawowy	szt.		5,000
		5	szt.	5,000	
2.3.11 (P75)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.3.12 (P76)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach	m2		1,000
		1	m2	1,000	
2.3.13 (P77)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2		2,100
		2,10*1,00	m2	2,100	
2.3.14 (P78)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalnych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych	m2		1,800
		2,00*0,90	m2	1,800	
2.4		Pomieszczenie 3			
2.4.1 (P79)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Ostony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow	m2		21,860
		21,86	m2	21,860	
2.4.2 (P80)	KNR 4-01 1205-0100 BC_202203	Zerwanie starych tapet - na cianach	m2		48,040
		48,04	m2	48,040	
2.4.3 (P81)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a	m2		48,040
		48,04	m2	48,040	
2.4.4 (P82)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku	m2		48,040
		48,04	m2	48,040	
2.4.5 (P83)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a	m2		69,900
		69,90	m2	69,900	
2.4.6 (P84)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2		69,900
		69,90	m2	69,900	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
2.4.7 (P85)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm 17,70	m2 m2	 17,700	17,700
2.4.8 (P86)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypoślizgowa grub. 2,0 mm 17,70	m2 m2	 17,700	17,700
2.4.9 (P87)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ściennych z drewna 19,36	m m	 19,360	19,360
2.4.10 (P88)	KNNR 9 0402-0201 BC_202203	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych n.t. podwójnych 2 x 2P, 10A/16A, IP-20 standard podstawowy 5	szt. szt.	 5,000	5,000
2.4.11 (P89)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	1,000
2.4.12 (P90)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na ościeżnicach 1	m2 m2	 1,000	1,000
2.4.13 (P91)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, grub. muru 120 - 140 mm 2,10*1,00	m2 m2	 2,100	2,100
2.4.14 (P92)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnętrznych, fabrycznie wykonanych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych 2,00*0,90	m2 m2	 1,800	1,800
3		Pokój nr 3			
3.1		Łazienka			
3.1.1 (P93)	KNNR 2 1703-0102 BC_202203	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżnicach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych 12,15	m2 m2	 12,150	12,150
3.1.2 (P94)	KNR 4-02 0235-0600 BC_202203	Demonta urządzeń sanitarnych - umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.1.3 (P95)	KNR 4-02 0235-0800 BC_202203	Demonta urządzeń sanitarnych - ustępu z misk porcelanow 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.1.4 (P96)	KNNR 8 0113-0100 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia dopływowego pod zawór czepalny lub baterii o średnicy 15 mm (umywalka, płuczka) 3	szt. szt.	 3,000	3,000
3.1.5 (P97)	KNNR 8 0208-0700 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia odpływowego z PVC o średnicy 110 mm, z uszczelnieniem (kompakt) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.6 (P98)	KNNR 8 0208-0500 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia odpływowego z PVC o średnicy 50 mm, z uszczelnieniem (umywalka) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.7 (P99)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoża pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoża 1,50	m2 m2	 1,500	1,500
3.1.8 (P100)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 1,50	m2 m2	 1,500	1,500
3.1.9 (P101)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłóg gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 1,50	m2 m2	 1,500	1,500

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
3.1.10 (P102)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubo ci 22 mm 1,50	m2 m2	 1,500	1,500
3.1.11 (P103)	KNR K-31 0201-0501 BC_202203	Przygotowanie podł o a pod okładzin ceramiczn - dwukrotne gruntowanie podł o a 13,65	m2 m2	 13,650	13,650
3.1.12 (P104)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie cian płytkami ceramicznymi szklwionymi, na klej, metod zwykł , z obrobieniem wn ki o cie y oraz spoinowaniem 13,65	m2 m2	 13,650	13,650
3.1.13 (P105)	KNR 2-15 0115-0100 BC_202203	Monta baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ciennych o rednicy 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.14 (P106)	KNNR 4 0230-0201 BC_202203	Monta umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego i szafk 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.1.15 (P107)	KNR 2-15 0224-0300 BC_202203	Monta ust pów z płuczkami ust powymi typu kompakt 1	kpl. kpl.	 1,000	1,000
3.1.16 (P108)	KNR-I 0-35 0123-0800 BC_202203	Monta kabin natryskowych do k pieli, półokr głych (1/2 koła) lub naro nych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.17 (P109)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i monta gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub u yteczno ci publicznej 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.1.18 (P110)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.1.19 (P111)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach 1	m2 m2	 1,000	1,000
3.1.20 (P112)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm 2,10*1,00	m2 m2	 2,100	2,100
3.1.21 (P113)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalnych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych 2,00*0,90	m2 m2	 1,800	1,800
3.2		Korytarz			
3.2.1 (P114)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podł o a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podł o a 16,57	m2 m2	 16,570	16,570
3.2.2 (P115)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podł o u z tynku 5,03	m2 m2	 5,030	5,030
3.2.3 (P116)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podł o a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podł o a 16,57	m2 m2	 16,570	16,570
3.2.4 (P117)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podł o y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 16,57	m2 m2	 16,570	16,570
3.2.5 (P118)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubo ci 22 mm 2,67	m2 m2	 2,670	2,670
3.2.6 (P119)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		1,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
3.2.7 (P120)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na ościeżach	m2		1,000
		1	m2	1,000	
3.2.8 (P121)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Montaż ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2		2,100
		2,10*1,00	m2	2,100	
3.2.9 (P122)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnętrznych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2		1,800
		2,00*0,90	m2	1,800	
3.2.10 (P123)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypoślizgowa grub. 2,0 mm	m2		2,670
		2,67	m2	2,670	
3.2.11 (P124)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Montaż cokołów przyściennych z drewna	m		6,940
		6,94	m	6,940	
3.3		Pomieszczenie 1			
3.3.1 (P125)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Oslony okien, parapetów wykonywane - folie polietylenowe	m2		17,090
		17,09	m2	17,090	
3.3.2 (P126)	KNNR 2 1703-0102 BC_202203	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na ścianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2		58,990
		58,99	m2	58,990	
3.3.3 (P127)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoża pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoża	m2		58,990
		58,99	m2	58,990	
3.3.4 (P128)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2		14,990
		14,99	m2	14,990	
3.3.5 (P129)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podłoża	m2		58,990
		58,99	m2	58,990	
3.3.6 (P130)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłóg gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2		58,990
		58,99	m2	58,990	
3.3.7 (P131)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm	m2		17,090
		17,09	m2	17,090	
3.3.8 (P132)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypoślizgowa grub. 2,0 mm	m2		17,090
		17,09	m2	17,090	
3.3.9 (P133)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Montaż cokołów przyściennych z drewna	m		16,740
		16,74	m	16,740	
3.3.10 (P134)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.3.11 (P135)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i montaż gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
3.3.12 (P136)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
3.3.13 (P137)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach 1	m2 m2	 1,000	1,000
3.3.14 (P138)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm 2,10*1,00	m2 m2	 2,100	2,100
3.3.15 (P139)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalowych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych 2,00*0,90	m2 m2	 1,800	1,800
3.4		Pomieszczenie 2			
3.4.1 (P140)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Ośłony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow 21,82	m2 m2	 21,820	21,820
3.4.2 (P141)	KNNR 2 1703-0102 BC_202203	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na cianach, słupach, belkach i o cie ach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych 69,92	m2 m2	 69,920	69,920
3.4.3 (P142)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a 69,92	m2 m2	 69,920	69,920
3.4.4 (P143)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku 15,92	m2 m2	 15,920	15,920
3.4.5 (P144)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a 69,92	m2 m2	 69,920	69,920
3.4.6 (P145)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 69,92	m2 m2	 69,920	69,920
3.4.7 (P146)	KNR-I 0-21 4007-0201	łepa podłoga z płyt OSB o grubo ci 22 mm 21,82	m2 m2	 21,820	21,820
3.4.8 (P147)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm 21,82	m2 m2	 21,820	21,820
3.4.9 (P148)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna 25,00	m m	 25,000	25,000
3.4.10 (P149)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.11 (P150)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i monta gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub u yteczno ci publicznej 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.4.12 (P151)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.4.13 (P152)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach 1	m2 m2	 1,000	1,000
3.4.14 (P153)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm 2,10*1,00	m2 m2	 2,100	2,100

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Liczba / Ilo
1	2	3	4	5	6
3.4.15 (P154)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalowych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych 2,00*0,90	m2 m2	 1,800	1,800

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilo	Cena jedn.	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		Pokój nr 8				
1.1		Łazienka				
1.1.1 (P1)	KNR 4-01 0348-0300 BC_202203	Rozebranie cianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.- wap.	m2	5,200		
1.1.2 (P2)	KNNR 2 1702-0115 BC_202203	cianki działowe na rusztach metalowych o szer. 100 mm, wypełnione wełn mineraln do izolacji cian działowych grub. 50 mm, z pokryciem 2-stronnym, 1-warstwowym z płyt g-k grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2	5,200		
1.1.3 (P3)	KNR 4-02 0235-0600 BC_202203	Demonta urz dze sanitarnych - umywalki	kpl.	1,000		
1.1.4 (P4)	KNR 4-02 0235-0800 BC_202203	Demonta urz dze sanitarnych - ust pu z misk porcelanow	kpl.	1,000		
1.1.5 (P5)	KNNR 8 0113-0100 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia dopływowego pod zawór czerpalny lub bateri o rednicy 15 mm (umywalka, płuczka)	szt.	3,000		
1.1.6 (P6)	KNNR 8 0208-0700 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia odpływowego z PVC o rednicy 110 mm, z uszczelnieniem (kompakt)	szt.	1,000		
1.1.7 (P7)	KNNR 8 0208-0500 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia odpływowego z PVC o rednicy 50 mm, z uszczelnieniem (umywalka)	szt.	1,000		
1.1.8 (P8)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	2,010		
1.1.9 (P9)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku	m2	2,010		
1.1.10 (P10)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	2,010		
1.1.11 (P11)	KNR K-31 0201-0501 BC_202203	Przygotowanie podło a pod okładzin ceramiczn - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	16,210		
1.1.12 (P12)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie cian płytkami ceramicznymi szklwionymi, na klej, metod zwykt , z obrobieniem wn k i o cie y oraz spoinowaniem	m2	16,210		
1.1.13 (P13)	KNR 2-15 0115-0100 BC_202203	Monta baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ciennych o rednicy 15 mm	szt.	1,000		
1.1.14 (P14)	KNNR 4 0230-0201 BC_202203	Monta umywalk porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego i szafk	kpl.	1,000		
1.1.15 (P15)	KNR 2-15 0224-0300 BC_202203	Monta ust pów z płuczkami ust powymi typu kompakt	kpl.	1,000		
1.1.16 (P16)	KNR-I 0-35 0123-0800 BC_202203	Monta kabin natryskowych do k pieli, półokr głych (1/2 koła) lub naro nych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe)	szt.	1,000		
1.1.17 (P17)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i monta gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub u yteczno ci publicznej	szt.	2,000		
1.2		Pomieszczenie 1				
1.2.1 (P18)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Oslony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow	m2	10,830		
1.2.2 (P19)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	47,420		
1.2.3 (P20)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku	m2	47,420		
1.2.4 (P21)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	47,420		
1.2.5 (P22)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	47,420		

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilo	Cena jedn.	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1.2.6 (P23)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
1.2.7 (P24)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach	m2	1,000		
1.2.8 (P25)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		
1.2.9 (P26)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalowych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		
1.2.10 (P27)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm	m2	10,830		
1.2.11 (P28)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna	m	14,040		
1.2.12 (P29)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm	szt.	1,000		
1.2.13 (P30)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie cian płytkami ceramicznymi szklwionymi, na klej, metod zwykt , z obrobieniem wn k i o cie y oraz spoinowaniem	m2	5,370		
1.3		Pomieszczenie 2				
1.3.1 (P31)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Oslony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow	m2	10,650		
1.3.2 (P32)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	44,250		
1.3.3 (P33)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku	m2	44,250		
1.3.4 (P34)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	44,250		
1.3.5 (P35)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	44,250		
1.3.6 (P36)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm	m2	10,650		
1.3.7 (P37)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna	m	13,440		
1.3.8 (P38)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm	szt.	1,000		
2		Pokój nr 10				
2.1		Łazienka				
2.1.1 (P39)	KNR 4-01 0819-1500 BC_202203	Rozebranie okładziny ciennej z płytek	m2	12,000		
2.1.2 (P40)	KNR 4-02 0235-0800 BC_202203	Demonta urz dze sanitarnych - ust pu z misk porcelanow	kpl.	1,000		
2.1.3 (P41)	KNR 4-02 0235-0600 BC_202203	Demonta urz dze sanitarnych - umywalki	kpl.	1,000		
2.1.4 (P42)	KNNR 8 0113-0100 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia dopływowego pod zawór czerpalny lub bateri o rednicy 15 mm (umywalka, płuczka)	szt.	3,000		
2.1.5 (P43)	KNNR 8 0208-0700 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia odpływowego z PVC o rednicy 110 mm, z uszczelnieniem (kompakt)	szt.	1,000		
2.1.6 (P44)	KNNR 8 0208-0500 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podej cia odpływowego z PVC o rednicy 50 mm, z uszczelnieniem (umywalka)	szt.	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilo	Cena jedn.	Warto
1	2	3	4	5	6	7
2.1.7 (P45)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	2,800		
2.1.8 (P46)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane również na podłogach z tynku	m2	2,800		
2.1.9 (P47)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłog i gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	2,800		
2.1.10 (P48)	KNR K-31 0201-0501 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod okładzin ceramiczną - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	20,060		
2.1.11 (P49)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi szklwionymi, na klej, metodą zwykłą, z obrobieniem powierzchni i odciegiem oraz spoinowaniem	m2	20,060		
2.1.12 (P50)	KNR 2-15 0115-0100 BC_202203	Montaż baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ściennych o średnicy 15 mm	szt.	1,000		
2.1.13 (P51)	KNR 4 0230-0201 BC_202203	Montaż umywalk porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego i szafki	kpl.	1,000		
2.1.14 (P52)	KNR 2-15 0224-0300 BC_202203	Montaż ustępów z płuczkami ustępowymi typu kompakt	kpl.	1,000		
2.1.15 (P53)	KNR-I 0-35 0123-0800 BC_202203	Montaż kabin natryskowych do kąpiel, półokrągłych (1/2 koła) lub narożnych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe)	szt.	1,000		
2.1.16 (P54)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i montaż gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej	szt.	2,000		
2.2		Pomieszczenie 1				
2.2.1 (P55)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	19,960		
2.2.2 (P56)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane również na podłogach z tynku	m2	19,960		
2.2.3 (P57)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	19,960		
2.2.4 (P58)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłog i gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	19,960		
2.2.5 (P59)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - odciegi drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
2.2.6 (P60)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na odciegiach	m2	1,000		
2.2.7 (P61)	KNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Montaż odciegi regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		
2.2.8 (P62)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		
2.2.9 (P63)	KNR 2 1206-0206 BC_202203	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypoślizgowa grub. 2,0 mm	m2	2,710		
2.2.10 (P64)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Montaż cokołów przy ściennych z drewna	m	6,900		
2.3		Pomieszczenie 2				
2.3.1 (P65)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Oslony okien, parapetów wykonywane - folie polietylenowe	m2	16,810		
2.3.2 (P66)	KNR 4-01 0348-0300 BC_202203	Rozebranie ścianek z cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.-wap.	m2	7,150		
2.3.3 (P67)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	15,250		

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilo	Cena jedn.	Warto
1	2	3	4	5	6	7
2.3.4 (P68)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r czenie na podło u z tynku	m2	15,250		
2.3.5 (P69)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	32,060		
2.3.6 (P70)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	32,060		
2.3.7 (P71)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubo ci 22 mm	m2	16,810		
2.3.8 (P72)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm	m2	16,810		
2.3.9 (P73)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna	m	16,580		
2.3.10 (P74)	KNNR 9 0402-0201 BC_202203	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych n.t. podwójnych 2 x 2P, 10A/16A, IP-20 standard podstawowy	szt.	5,000		
2.3.11 (P75)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
2.3.12 (P76)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach	m2	1,000		
2.3.13 (P77)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		
2.3.14 (P78)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalowych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		
2.4		Pomieszczenie 3				
2.4.1 (P79)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Ostony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow	m2	21,860		
2.4.2 (P80)	KNR 4-01 1205-0100 BC_202203	Zerwanie starych tapet - na cianach	m2	48,040		
2.4.3 (P81)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	48,040		
2.4.4 (P82)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r czenie na podło u z tynku	m2	48,040		
2.4.5 (P83)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	69,900		
2.4.6 (P84)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	69,900		
2.4.7 (P85)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubo ci 22 mm	m2	17,700		
2.4.8 (P86)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm	m2	17,700		
2.4.9 (P87)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna	m	19,360		
2.4.10 (P88)	KNNR 9 0402-0201 BC_202203	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych n.t. podwójnych 2 x 2P, 10A/16A, IP-20 standard podstawowy	szt.	5,000		
2.4.11 (P89)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
2.4.12 (P90)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach	m2	1,000		
2.4.13 (P91)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilo	Cena jedn.	Warto
1	2	3	4	5	6	7
2.4.14 (P92)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		
3		Pokój nr 3				
3.1		Łazienka				
3.1.1 (P93)	KNNR 2 1703-0102 BC_202203	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na cianach, słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2	12,150		
3.1.2 (P94)	KNR 4-02 0235-0600 BC_202203	Demonta urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl.	1,000		
3.1.3 (P95)	KNR 4-02 0235-0800 BC_202203	Demonta urządzeń sanitarnych - ustępów z misk porcelanow	kpl.	1,000		
3.1.4 (P96)	KNNR 8 0113-0100 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia dopływowego pod zawór czepalny lub baterii o średnicy 15 mm (umywalka, płuczka)	szt.	3,000		
3.1.5 (P97)	KNNR 8 0208-0700 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia odpływowego z PVC o średnicy 110 mm, z uszczelnieniem (kompakt)	szt.	1,000		
3.1.6 (P98)	KNNR 8 0208-0500 BC_202203	Wymiana (przeniesienie) podejścia odpływowego z PVC o średnicy 50 mm, z uszczelnieniem (umywalka)	szt.	1,000		
3.1.7 (P99)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoża pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	1,500		
3.1.8 (P100)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m2	1,500		
3.1.9 (P101)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłóg i gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	1,500		
3.1.10 (P102)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm	m2	1,500		
3.1.11 (P103)	KNR K-31 0201-0501 BC_202203	Przygotowanie podłoża pod okładzin ceramiczną - dwukrotne gruntowanie podłoża	m2	13,650		
3.1.12 (P104)	KNR 2-02 0829-0600 BC_202203	Licowanie cian płytkami ceramicznymi szklwionymi, na klej, metodą zwykłą, z obrobieniem wnęk i ościeży oraz spoinowaniem	m2	13,650		
3.1.13 (P105)	KNR 2-15 0115-0100 BC_202203	Monta baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych ciennych o średnicy 15 mm	szt.	1,000		
3.1.14 (P106)	KNNR 4 0230-0201 BC_202203	Monta umywalk porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego i szafki	kpl.	1,000		
3.1.15 (P107)	KNR 2-15 0224-0300 BC_202203	Monta ustępów z płuczkami ustępowymi typu kompakt	kpl.	1,000		
3.1.16 (P108)	KNR-I 0-35 0123-0800 BC_202203	Monta kabin natryskowych do kąpiel, półokrągłych (1/2 koła) lub narożnych z płyt polistyrenowych (brodziki akrylowe)	szt.	1,000		
3.1.17 (P109)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i monta gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej	szt.	2,000		
3.1.18 (P110)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - ościeżnic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
3.1.19 (P111)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na ościeżach	m2	1,000		
3.1.20 (P112)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta ościeżnic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		
3.1.21 (P113)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzlokalowych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		
3.2		Korytarz				

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilo	Cena jedn.	Warto
1	2	3	4	5	6	7
3.2.1 (P114)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	16,570		
3.2.2 (P115)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane również na podłogach z tynku	m2	5,030		
3.2.3 (P116)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	16,570		
3.2.4 (P117)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłog i gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	16,570		
3.2.5 (P118)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm	m2	2,670		
3.2.6 (P119)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - otwory drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
3.2.7 (P120)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na otworach	m2	1,000		
3.2.8 (P121)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Montaż otwory regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewnętrznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		
3.2.9 (P122)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Montaż skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewnętrznych, zewnętrznych, fabrycznie wykończonych, o powierzchni - powyżej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		
3.2.10 (P123)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypoślizgowa grub. 2,0 mm	m2	2,670		
3.2.11 (P124)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Montaż cokołów przyściennych z drewna	m	6,940		
3.3		Pomieszczenie 1				
3.3.1 (P125)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Ostony okien, parapetów wykonywane - folie polietylenowe	m2	17,090		
3.3.2 (P126)	KNNR 2 1703-0102 BC_202203	Okladziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na cianach, słupach, belkach i otworach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2	58,990		
3.3.3 (P127)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	58,990		
3.3.4 (P128)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane również na podłogach z tynku	m2	14,990		
3.3.5 (P129)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podłoga pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podłoga	m2	58,990		
3.3.6 (P130)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podłog i gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	58,990		
3.3.7 (P131)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm	m2	17,090		
3.3.8 (P132)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypoślizgowa grub. 2,0 mm	m2	17,090		
3.3.9 (P133)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Montaż cokołów przyściennych z drewna	m	16,740		
3.3.10 (P134)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm	szt.	2,000		
3.3.11 (P135)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i montaż gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej	szt.	2,000		
3.3.12 (P136)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - otwory drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
3.3.13 (P137)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na otworach	m2	1,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Liczba / Ilo	Cena jedn.	Warto
1	2	3	4	5	6	7
3.3.14 (P138)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		
3.3.15 (P139)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalnych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		
3.4		Pomieszczenie 2				
3.4.1 (P140)	KNR 2-02 0925-0100 BC_202203	Ostony okien, parapetów wykonywane - foli polietylenow	m2	21,820		
3.4.2 (P141)	KNNR 2 1703-0102 BC_202203	Okładziny pojedyncze (suche tynki gipsowe) na cianach, słupach, belkach i o cie ach, na zaprawie bez pasków, z płyt g-k o grub. 12,5 mm - wodoodpornych	m2	69,920		
3.4.3 (P142)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	69,920		
3.4.4 (P143)	KNR K-04 0306-0100 BC_202203	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane r cznie na podło u z tynku	m2	15,920		
3.4.5 (P144)	KNR K-04 0101-0600 BC_202203	Przygotowanie podło a pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podło a	m2	69,920		
3.4.6 (P145)	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202203	Malowanie podło y gipsowych wewn trznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi	m2	69,920		
3.4.7 (P146)	KNR-I 0-21 4007-0201	lepa podłoga z płyt OSB o grubo ci 22 mm	m2	21,820		
3.4.8 (P147)	KNNR 2 1206-0206 BC_202203	Uło enie posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej - antypo lizgowa grub. 2,0 mm	m2	21,820		
3.4.9 (P148)	ZKNR C-2.1 0613-0501 BC_202203	Monta cokołów przy ciennych z drewna	m	25,000		
3.4.10 (P149)	KNR 2-02 0129-0200 BC_202203	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych, o wymiarach do 179x15x4,5 cm	szt.	2,000		
3.4.11 (P150)	BCA 53-25-50 BCA_202203	Wypust i monta gniazda wtykowego szczelnego w budynku mieszkalnym lub u yteczno ci publicznej	szt.	2,000		
3.4.12 (P151)	KNR 4-01 0354-0900 BC_202203	Wykucie z muru - o cie nic drzwiowych o pow. do 2 m2	szt.	1,000		
3.4.13 (P152)	KNR 4-01 0711-0100 BC_202203	Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cem.-wap., o pow. uzupełnienia - do 1 m2, na o cie ach	m2	1,000		
3.4.14 (P153)	KNNR-SEK 2 1104-0223 BC_202203	Monta o cie nic regulowanych do skrzydeł pojedynczych drzwi wewn trznych, grub. muru 120 - 140 mm	m2	2,100		
3.4.15 (P154)	KNR 2-02 1017-0200 BC_202203	Monta skrzydeł drzwiowych, płytowych, wewn trznych, wewn trzłokalnych, fabrycznie wyko czonych, o powierzchni - powy ej 1,60 m2, pełnych	m2	1,800		

Warto kosztorysowa:

Warto ko cowa: