

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.
„Dostawa materiałów do odwodnienia drogi gminnej ul. Ogrodowej
w Żabiej Woli”

Dostawa materiałów	Jedn. miary	ilość
Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - Rury PVC-U SDR34 o sztywności obwodowej SN8 lite z uszczelką z EPDM i krótkim kielichem	m	85
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Studnie z kręgów żelbetowych fi 1200mm z betonu C35/45 (B-45) o mrozoodporności F-150 , nasiąkliwości <5% ,wodoszczelności W-8 z płytą 40ton pod wąż dn600 i pierścieniem odciążającym, ze stopniami powlekanymi tworzywem sztucznym , z przejściami szczelnymi zamontowanymi fabrycznie dla rury pvc-u fi315 z włazem zeliwno-betnowym z żeliwa szarego o wysokości min h=115mm z wkładką tłumiącą	szt	2
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z płytą pokrywową z otworem pod kratę ściekową fi500 – Studnie z kręgów żelbetowych fi 1200mm z betonu C35/45 (B-45) o mrozoodporności F-150 , nasiąkliwości <5% ,wodoszczelności W-8 z płytą 40ton pod wąż dn600 i pierścieniem odciążającym, ze stopniami powlekanymi tworzywem sztucznym, z przejściami szczelnymi zamontowanymi fabrycznie dla rury pvc-u fi315 z wpustem ściekowym z żeliwa szarego na zawiasie z zatrzaskiem o wymiarach 60x40 wys h=115mm z pełnym kołnierzem	szt	1
Dostawa wylotu betonowego Wylot wg KPED 02.16 średnica otworu pod rurę fi 315mm	szt	1
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce z drobnego kruszywa - ściek betonowy 60x50x15 wg KPED 01.03	m	137