

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja: Modernizacja pomieszczeń w budynku socjalnym
Korytarz

Adres: ul. Parkowa
Osowiec

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3
96-321 Żabia Wola

Wykonawca: Biuro Kosztorysowania ABAKOS
ul. Stefana Batorego 4
20-812 Lublin

Sporządził: Bogusław Piątkowski
Sprawdził:
Data opracowania: 17.01.2023 r

Inwestor



Wykonawca

BIURO KOSZTORYSOWANIA
„ABAKOS”
20-812 Lublin, ul. St. Batorego 4
tel. 81 740-12-60
Regon 430479113, NIP 712-104-82-68

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1.		Roboty budowlane remontowe - korytarz			
1.1	KNR 2-02 0925-0100 BC_202204	Oslony okien, podłogi i drzwi wykonywane - folią polietylenową 150,00	m2 m2	 150,000	150,000
1.2	KNR K-04 0101-0600 BC_202204	Przygotowanie podłoża pod wykonanie szpachlowania - dwukrotne gruntowanie podłoża 109,75	m2 m2	 109,750	109,750
1.3	KNR K-04 0306-0100 BC_202204	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 109,75	m2 m2	 109,750	109,750
1.4	KNR K-04 0101-0600 BC_202204	Przygotowanie podłoża pod malowanie - dwukrotne gruntowanie podłoża 439,02	m2 m2	 439,020	439,020
1.5	KNR-SEK 2-02 1516-0320 BC_202204	Malowanie podłoży gipsowych wewnętrznych bez gruntowania farbami akrylowymi, emulsyjno-akrylowymi i lateksowymi 439,02	m2 m2	 439,020	439,020
1.6	KNR 4-01 0707-0500 BC_202204	Wykonanie połączenia tynków - na stykach murów (ścian) oraz z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 92	m m	 92,000	92,000
1.7	KNNR 9 0402-0203 BC_202204	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych podwójnych 2 x 2P + Z, 10 A, IP-20 7	szt. szt.	 7,000	7,000
1.8	BCA 53-11-24 BCA_202204	Wypust oświetleniowy w budynku mieszkalnym, w pomieszczeniu mieszkalnym wykonany p/t w rurkach PVC bez względu na rodzaj podłoża 7	szt. szt.	 7,000	7,000